



Производственная компания МДН-Пром

М.О. г. Подольск ул. Бронницкая д.5 тел. 8(495) 518-64-87

Тел./факс 8(495) 210-21-45 / 210-21-47

www.mdnvisit.ru / www.mdn-stroy.ru / www.mdnprom.ru / www.mdn-prom.ru

Вышка тура передвижная сборно-разборная

ВСРП- 19900

Розница 24.03.2011

Общая высота, м	Макс. высота установки настила, м	Габаритные размеры рабочей площадки, м	Вес, кг	Цена руб. с НДС	Аренда залоговая стоимость 100%
3117*	2062*	1,2*2	145,12	8 462	160 руб./сутки
4642*	3587*	1,2*2	179,62	10 864	170 руб./сутки
6167	5112	1,2*2	209,92	16 504	180 руб./сутки
7692	6637	1,2*2	244,42	18 570	190 руб./сутки
9217	8162	1,2*2	274,72	20 636	200 руб./сутки
10742	9687	1,2*2	305,02	22 702	210 руб./сутки
12267	11212	1,2*2	339,52	24 936	220 руб./сутки
13792	12737	1,2*2	369,82	27 002	230 руб./сутки
15317	14262	1,2*2	400,12	29 068	240 руб./сутки
16842	15787	1,2*2	430,42	31 134	250 руб./сутки
18367	17312	1,2*2	464,92	33 368	260 руб./сутки
19892	18837	1,2*2	495,22	35 434	270 руб./сутки
Комплект настилов				2 410	
Стабилизирующая опора 1 шт.				895	

Передвижная вышка представляет собой пространственную сборно-разборную металлическую конструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами. Рамы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости конструкции секции соединяются между собой диагональными стяжками, которые крепятся на замках рамок и гантелей. Нижние секции вышки устанавливаются на две базы, которые соединяются между собой диагоналями.

**Вышки-Туры не комплектуются стабилизирующими опорами.*



ООО "МДН-Пром"

Россия, М.О. 142211 г. Серпухов, ул. Володарского д.19

Тел. 8 (495) 518-64-87, тел./факс (495) 783-65-09

www.mdn-prom.ru e-mail: mdn-prom@mail.ru